

МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
Број: 01-40/102
Датум: 21.04.2016. године
Београд

ОДГОВОР ЗА ИНТЕРЕСОВАНОМ ЛИЦУ - 31

у отвореном поступку

Извођење радова на адаптацији, реконструкцији и доградњи објекта Музеја савремене уметности
ЈН - радова бр. 01/16

1. Питање: *pozicije demontaže i rušenja u delu predmera koji se odnosi na nadzemni deo objekta:*

1.1 Pozicija 00-22 dela predmera koji se odnosi na nadzemni deo - da li je jedinica mere m3 kako je dato u opisu ili m2?

Одговор: Јединица мере је m².

2. Питање: *parketarski radovi:*

2.1. Pozicija 08-02 predmera, sa količinom 1.470 m2 - pitanje je da li se opisom podrazumna nabavka i ugradnja novog parketa u E klasi ili prepakivanje i lakiranje postojećeg parketa

Одговор: Да, подразумевна се набавка и уградња новог паркета, како је и дефинисано предмером.

3. Питање: *limarski radovi radovi:*

3.1. Pozicija 07-06 - razvijena širina 48 cm ne odgovara dimenziji oluka u opisu predmera – izrada i montaža odvodnih oluka od inoxa Ø50mm. Koji podatak je validan?

3.2. Pozicija 07-07 - Izrada i montaža zaštitnih poklopaca od perforiranog lima za slivnike Ø 50mm. Koja je dimenzija rešetke?

Одговор: 3.1. Валидан податак је податак из предмера - олука од inoxa Ø50mm.

3.2. Поклопац је стандардних димензија.

4. Питање: *Ostala bravarija:*

4.1 Molimo vas da nam dostavite detalj i dispoziciju tipskih ugradnih šina za zastore u plafonu (garnišne). Da li se pozicija već nalazi u okviru dela predmera Platneni rolo zastori ili ne?

Одговор: Да, позиција је обухваћена у оквиру дела предмера Платнени роло застори.

5. Питање: *gipsarski radovi:*

5.1 Pozicija 07-05 predmera koji se odnosi na suterenski deo objekta – u okviru pregrade od gips ploča predvideti i 3 kom servisnih vrata. Od kog materijala su navedena vrata? Da li su vrata već specificirana u nekom delu predmera i u kojoj poziciji? Da li u okviru ove pozicije treba ponuditi i 3 kom vrata, i od kog materijala?

Одговор: Не, предмером нису дефинисана врата која су уграђена у првој фази.

6. Питање: *PP bravarija:*

6.1 U pozicijama 06-33, 06-34 i 06-34 su neusaglašeni zahtevi za vatrootpornost elemenata pregrada. Molimo vas da nam dostavite traženu vatrootpornost za sve elemente koje su navedene u predmetnim pozicijama radova.

Одговор: Тражена ватроотпорност је 60 min.